

Nº OPERAÇÃO 1053969-45	Nº SICOMV 867496/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA FLORES, RIO ATAFONA E WENDOLINO KOCK
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	MUNICÍPIO / UF SÃO BONIFÁCIO
		BDI 1 23,06%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS									
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS						258.891,94
1.1.			SERVIÇOS PRLIMINARES						2.372,66
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,76	334,73	BDI 1	411,92	2.372,66
1.2.			DRENAGEM						48.329,98
1.2.1.			ESCAVAÇÃO E TUBULAÇÃO						28.951,94
1.2.1.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	199,11	5,08	BDI 1	6,25	1.244,44
1.2.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	166,47	25,55	BDI 1	31,44	5.233,82
1.2.1.3.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_12/2015	M	163,00	39,24	BDI 1	48,29	7.871,27
1.2.1.4.	SINAPI	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PSI, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	163,00	30,20	BDI 1	37,16	6.057,08
1.2.1.5.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_12/2015	M	43,00	56,78	BDI 1	69,87	3.004,41
1.2.1.6.	SINAPI	7762	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	43,00	92,12	BDI 1	113,36	4.874,48
1.2.1.7.	Composição	006	LASTRO DE BRITA	M³	4,55	119,02	BDI 1	146,47	666,44
1.2.2.			CAIXAS						19.378,04
1.2.2.1.	Composição	018	BOCA DE LOBO - TIPO 1 - COM GRELHA DE F"º COM 2 TAMPAS	UNID.	6,00	1.324,98	BDI 1	1.630,52	9.783,12
1.2.2.2.	Composição	002	BOCA DE LOBO - TIPO 1 - COM GRELHA DE F"º	UNID.	4,00	1.192,94	BDI 1	1.468,03	5.872,12
1.2.2.3.	Composição	013	CAIXA DE LIGAÇÃO D=0,60M	UNID.	1,00	867,46	BDI 1	1.067,50	1.067,50
1.2.2.4.	SINAPI	73856/002	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,60M; EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	1.078,86	BDI 1	1.327,65	2.655,30
1.3.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO						159.032,00
1.3.0.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.148,74	1,29	BDI 1	1,59	3.416,50
1.3.0.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.148,74	47,24	BDI 1	58,13	124.906,26

Nº OPERAÇÃO 1053969-45	Nº SICONV 867496/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA FLORES, RIO ATAFONA E WENDOLINO KOCK
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	MUNICÍPIO / UF SÃO BONIFÁCIO
		BDI 1 23,06%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS									
1.3.0.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	716,00	34,85	BDI 1	42,89	30.709,24
1.4.			PASSEIOS						43.196,99
1.4.0.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	98,09	39,93	BDI 1	49,14	4.820,14
1.4.0.2.	SINAPI-H	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	98,09	21,91	BDI 1	26,96	2.644,51
1.4.0.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017	M3	24,52	104,70	BDI 1	128,84	3.159,16
1.4.0.4.	Composição	007	PLACA CIMENTÍCIA VERMELHA	M²	143,20	84,89	BDI 1	104,47	14.960,10
1.4.0.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	24,31	588,75	BDI 1	724,52	17.613,08
1.5.			SINALIZAÇÃO						5.760,31
1.5.0.1.	Composição	016	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL	UNID.	2,00	305,79	BDI 1	376,31	752,62
1.5.0.2.	Composição	008	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR - D=0,50M	UNID.	2,00	191,81	BDI 1	236,04	472,08
1.5.0.3.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	17,00	20,47	BDI 1	25,19	428,23
1.5.0.4.	Composição	015	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR	UNID.	1,00	564,10	BDI 1	694,18	694,18
1.5.0.5.	Composição	017	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID.	70,00	39,62	BDI 1	48,76	3.413,20

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BONIFÁCIO

Local

terça-feira, 5 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: CRISTIANE FREITAS

CREA/CAU: 109760-3

ART/RTT: