



QUADRO DE ESQUADRIAS :

Código	Largura	Altura	Peitoril	Quant.	Especificação	Material	Pavimento	Local
P1	420	240	-	1	Abrir Basculante 01 Folha p/Dentro - Gradil/Brete	Aço	Terreo	Plataforma Recepção
P2	80	210	-	2	Abrir 01 Folha p/Dentro - Madeira semi-oca	Madeira	Terreo	Sanitários Masc. e Fem.
P3	80	210	-	2	Abrir 01 Folha p/Dentro c/Visor - Madeira semi-oca	Madeira	Terreo	Expedição e Embalagens
P4	90	230	-	1	Abrir 01 Folha p/Fora - Madeira maça	Madeira	Terreo	Vestitório
P5	90	210	-	3	Abrir 01 Folha p/Fora - Madeira maça	Madeira	Terreo	Inspetoria, Adm e Refeitório
P6	120	240	-	1	Abrir 01 Folha p/Dentro - Gradil	Aço	Terreo	Circulação Expedição
P7	220	250	-	3	Abrir 01 Folha p/Fora - Containers	Aço	Terreo	Camara Fria 1, 2 e 3
PE2	60	60	-	3	Alçapão - Descartes	Aço	Terreo	Abate e Sangria
J1	200	120	110	2	Correr 04 Folhas -Vidro Temperado Incolor	Vidro	Terreo	Inspetoria e Administração
J2	200	60	170	3	Maximo-ar 01 Folhas -Vidro Temperado Incolor	Vidro	Terreo	Sanit. Masc./Fem. Vestitório
J3	150	120	110	1	Correr 04 Folhas -Vidro Temperado Incolor	Vidro	Terreo	Refeitório e Copa
J4	100	120	110	2	Correr 02 Folhas -Vidro Temperado Incolor	Vidro	Terreo	Administração e Expedição
J5	60	100	110	1	Correr 02 Folhas -Vidro Temperado Incolor	Vidro	Terreo	Embalagens

PLANTA BAIXA TÉRREO - ABATEDOURO
ESCALA 1:75



QUADRO DE ÁREAS :

PAVIMENTO	ÁREA COBERTA		ÁREA DESCOBERTA	SUBTOTAL
	NÃO COMPUTÁVEL	COMPUTÁVEL		
EDIFICAÇÃO				
TERREO - GALPÃO	-	175,77	-	175,77
TERREO - CONTAINERS	-	44,43	-	44,43
TERREO - DESCARTES	-	7,00	-	7,00
ÁREA TOTAL TERREO	-	-	-	227,20
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	-	227,20	-	227,20
TAXA DE OCUPAÇÃO (T.O.)	1,83%	ÍNDICE APROVEITAMENTO (I.A.)	-	0,0227
ÁREA DO TERRENO MATRÍCULA				10.000,00
ÁREA DO TERRENO PERMEÁVEL				1.000,00

QUADRO DE ACABAMENTO :

REF.	ESPECIFICAÇÕES	LOCAL
PISO		
1	CONTRAPISO ALISANDO MANUALMENTE	ÁREAS INTERNAS
2	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA OU PAVER EM CONCRETO	PATIO EXTERNO
PAREDE		
1	PAREDE COM REBOCO NÃO ALIZADO E COM AZULEJO ATÉ O FORRO/VIGA	PARTE INTERNA
2	PAREDE C/REBOCO, APLICADO TEXTURA E PINTURA PVA OU ACRILICA SEMI-BRILHO	PARTE EXTERNA
TETO		
1	TETO COM REBOCO E PINTURA PVA	DESCARTES E SECAGEM
2	SEM FORRO - ESTRUTURA METÁLICA E TELHA	ABATEDOURO INTERNO

OBSERVAÇÕES :

- A) - INDICAÇÕES DE NÍVEIS: Δ = NÍVEL PISO ACABADO; ∇ = NÍVEL CONTRA PISO
- B) - A ALVENARIA SERÁ FIXADA JUNTO AO PILAR PRÉ-FABRICADO COM UMA TELA DE AÇO, DA BELGIFIX, DIMENSÃO DE 10,5x50CM E FIXADO COM PISTOLA FICHA PINK.
- C) - \square = PISO, PAREDE E TETO, VER TABELA DE ACABAMENTO
- D) - TODAS AS SADAS DE VEÍCULOS TERÃO SINALIZADORES SONOROS E LUMINOSOS DE ALERTA.
- E) - INDICAÇÕES FUROS NA ALVENARIA: \square = L x H = LARGURA x ALTURA; \square = P = PEGORIL
- F) - O DEPOSITO DE LIXO TERÁ PISO CERÂMICO, AZULEJO ATÉ A ALTURA MÍNIMA DE 120CM E SERÁ PROVIDO DE RALO E TORNEIRA PARA LIMPEZA.

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	AUTOR:
R01	06/07/20	EMISSÃO INICIAL - PREFEITURA	ENGEPLA

CARIMBO:

GALPÃO MISTO COMERCIAL
ABATEDOURO BOVINOS, SUINOS E OVINOS
AVENIDA 29 DE DEZEMBRO, 12 - CENTRO - SÃO BONIFÁCIO/SC

ASSUNTO: PAVIMENTO TÉRREO
- PLANTA BAIXA, CORTES E QUADROS DE ESQUADRIAS E ACABAMENTO

ESCALA: 1/75

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº: _____ DATA: JUL./2020

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO
CNPJ: 02.292.245/0001-09

RESP. PROJETO: ENG. CIVIL MICHEL RODOLFO SEEMANN
CREA/SC: 099652-9

RESP. CONSTRUÇÃO: _____

PRONCHA: **01/01**
PMSB

PROJETO: ARQUITETONICO	PREF. PRODUTO: ENG. CIVIL MICHEL RODOLFO SEEMANN
ARQUIVO: PMSB-Abatedouro-Arg01-R01	ASSINATURA: _____
DESENHO: ESTAGIARIO 1	ASSINATURA: _____
REVISÃO: 01	ASSINATURA: _____
DIMENSÃO: PRONCHA 83,0 x 54,0	ASSINATURA: _____