



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069464-01	Nº SICONV 896234/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Bonifácio	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 29 DE DEZEMBRO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO BÁSICO REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 29 DE DEZEMBRO	MUNICÍPIO / UF São Bonifácio / SC
			BDI 1 20,70%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO BÁSICO REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 29 DE DEZEMBRO									
1. PAVIMENTAÇÃO									
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	414,34	BDI 1	500,11	1.440,32
1.2.	SINAPI	100577	PREPARAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTO	M2	2.720,00	0,66	BDI 1	0,80	2.176,00
1.2.1.	SINAPI	009	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m3	272,00	32,33	BDI 1	39,02	10.613,44
1.2.2.	SINAPI	95425	EXECUÇÃO DE BASE COM MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	816,00	1,04	BDI 1	1,26	1.028,16
1.2.3.	SINAPI	94273	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016	M	204,00	35,37	BDI 1	42,69	8.708,76
1.2.4.	SINAPI		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M					
1.3.	SINAPI	92394	REVESTIMENTO	M2	2.608,00	47,58	BDI 1	57,43	149.777,44
1.3.1.	SINAPI	005	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	UND	4,00	634,78	BDI 1	645,48	2.581,92
1.4.	SINAPI	007	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	UND	4,00	873,51	BDI 1	1.054,33	4.217,32
1.4.1.	SINAPI	84665	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR	M2	44,80	21,64	BDI 1	26,12	1.170,18
1.4.2.	SINAPI	008	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR - D=0,50M - INCLUSO SUPORTE - PINTURA RETRORREFLETIVA	M2					
1.4.3.	SINAPI	001	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M²	112,00	51,65	BDI 1	62,34	6.982,08
1.5.	SINAPI	001	TRAVESSIA ELEVADA	UND	12,00	1.208,37	BDI 1	1.458,50	17.502,00
1.5.1.	SINAPI	92219	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PAVER PARA TRAVESSIA	M	158,00	103,76	BDI 1	125,24	19.787,92
1.6.	SINAPI	92821	DENEGEM PLUVIAL	M	158,00	44,81	BDI 1	54,09	8.546,22
1.6.1.	SINAPI	90092	CAIXA COLETORA TIPO 1 COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO (1,22X1,04) PARA GALÉRIAS DE 40, 50 E 80CM	M3	131,27	4,50	BDI 1	5,43	712,80
1.6.2.	SINAPI		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO. AF_12/2015						
1.6.3.	SINAPI		ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015						
1.6.4.	SINAPI		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015						

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069464-01	Nº SICOMV 896234/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Bonifácio	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 29 DE DEZEMBRO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO BÁSICO REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 29 DE DEZEMBRO	MUNICÍPIO / UF São Bonifácio / SC
			BDI 1 20,70%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO BÁSICO REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 29 DE DEZEMBRO									
1.6.5.	SINAPI	94112	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	6,05	176,00	BDI 1	212,43	1.285,20
1.6.6.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCALVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	84,34	7,39	BDI 1	8,92	752,31
1.7.			PASSEIO (COMPLEMENTO DE TRAVESSIA ELEVADA)						1.980,65
1.7.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,81	105,99	BDI 1	127,93	103,62
1.7.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,86	40,99	BDI 1	49,47	240,42
1.7.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,20	468,01	BDI 1	564,89	677,87
1.7.4.	Composição	002	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM PLACA CIMENTÍCIA 40X40X2,5cm - TÁTIL DIRECIONAL - VERMELHA	M²	1,30	85,41	BDI 1	103,09	134,02
1.7.5.	Composição	003	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM PLACA CIMENTÍCIA 40X40X2,5cm - TÁTIL DE ALERTA - VERMELHA	M²	8,00	85,41	BDI 1	103,09	824,72

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 400% Outros.

São Bonifácio / SC
Local

quarta-feira, 26 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Cristiane Freitas
CREA/CAU: 097603
ART/RRT: 0

RECURSO