



OBSERVAÇÕES

- AS TELHAS REMOVIDAS SERÃO REAPROVEITADAS. NOVAS TELHAS DEVERÃO SER COMPRADAS PARA COBRIR O ACRÉSCIMO DEVIDO AO AUMENTO DA INCLINAÇÃO DO TELHADO, BEM COMO DA EVENTUAL QUEBRA DE TELHAS
- O MADEIRAMENTO DEVERÁ SER EM PINUS TRATADO, E TODAS AS EMENDAS DO MADEIRAMENTO DEVEM SER IMUNIZADAS
- NO REFEITÓRIO, DEVE-SE REMOVER AS TELHAS E PROCEDER À ALVENARIA DE MODO A PROPORCIONAR UMA COBERTURA CONTÍNUA ENTRE O PRÉDIO E O REFEITÓRIO
- O ITEM 3.1.6 (TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA VITRIFICADA) ENGLOBA TANTO O TELHAMENTO NOVO PARA O REFEITÓRIO COMO AS PERDAS E NOVAS TELHAS PARA O PRÉDIO DAS SALAS, CONSIDERANDO UMA PERDA DE 30%
- DEVEM SER SEGUIDAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PRESENTE PRANCHA, NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS.
- QUAISQUER DÚVIDAS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS DEVEM SER TIRADAS COM A FISCALIZAÇÃO.

COORDENADAS

706097.87M E

6899610.24M S

CARIMBOS E OBSERVAÇÕES:

MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

PROJETO: ARQUITETÔNICO

OBRA: REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA CERÂMICA

RESPONSABILIDADE: PROPRIETÁRIO:

LUIZ FELIPE MANCUSI DE HOLANDA BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 162.548-1

MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO
CNPJ: 82.892.340/0001-39

ENDEREÇO: ESTRADA GERAL RIO DO PONCHO, SÃO BONIFÁCIO/SC

CONTEÚDO:
- PLANTA DE FORROS A SUBSTITUIR

DESENHO: LUIZ FELIPE DATA: 18/07/2022 ESCALA: IND. PRANCHA:

LINK: 02/02