



Obra:
Pavimentação em Lajotas Sextavadas de Concreto - Rua Antônio Exterkoetter
Endereço: Rua Antônio Exterkoetter, Centro - São Bonifácio/SC
Data: 15/09/2022

Bancos
SINAPI - 06/2022 - SC

BDI 1
21,50%

BDI 2
14,45%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
1			Serviços Preliminares						2.168,15	2,03 %
1.1			Placa de Obra						2.168,15	2,03%
1.1.1	NES-01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,88	619,61	BDI 1	752,83	2.168,15	2,03 %
2			Drenagem Pluvial						24.684,65	23,07 %
2.1			Galerias						4.643,23	4,34%
2.1.1	NES-04	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 400 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	m	235,00	15,22	BDI 1	18,49	4.345,15	4,06 %
2.1.2	NES-08	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 300 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	m	27,00	9,09	BDI 1	11,04	298,08	0,28 %
2.2			Bocas de Captação, Caixas e Alas						20.041,42	18,73%
2.2.1	NES-03	PRÓPRIA	BOCA DE CAPTAÇÃO SIMPLES COM BLOCOS CONCRETO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO	un.	14,00	1.178,21	BDI 1	1.431,53	20.041,42	18,73 %
3			Pavimentação						52.581,08	49,15 %
3.1			Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto						52.581,08	49,15%
3.1.1	NES-05	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO COM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - LAJOTA FORNECIDA PELO CONTRATANTE	m²	1488,63	21,73	BDI 1	26,40	39.299,83	36,74 %
3.1.2	NES-06	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO - MEIO-FIO FORNECIDO PELO CONTRATANTE	m	425,00	25,72	BDI 1	31,25	13.281,25	12,41 %
4			Sinalização Viária						748,00	0,70 %
4.1			Sinalização Horizontal e Vertical						748,00	0,70%
4.1.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	425,00	1,45	BDI 1	1,76	748,00	0,70 %
5			Drenagem Pluvial - Materiais						12.515,83	11,70 %
5.1			Galerias - Materiais						12.515,83	11,70%
5.1.1	37451	SINAPI-I	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	m	235,00	43,00	BDI 2	49,21	11.564,35	10,81 %
5.1.2	37450	SINAPI-I	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	m	27,00	30,79	BDI 2	35,24	951,48	0,89 %
6			Pavimentação - Materiais						14.284,25	13,35 %

Município de São Bonifácio
CNPJ: 82.982.340/0001-39

Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto - Materiais										
6.1									14.284,25	13,35%
6.1.1	4062	SINAPI-I	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,*30 X 15* CM (H X L)	m	425,00	29,37	BDI 2	33,61	14.284,25	13,35 %
TOTAL									106.981,96	100,00%

Importa o presente orçamento em: Cento e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos
São Bonifácio, 15 de setembro de 2022

Nathan Ricardo Luiz
Eng. Civil - CREA/SC 174.738-0