



Obra:
Pavimentação em Lajotas Sextavadas de Concreto - Servidão
Maria Rohling Buss
Endereço: Servidão Maria Rohling Buss, Centro - São
Bonifácio/SC
Data: 15/09/2022

Bancos
SINAPI - 06/2022 - SC
BDI 1
21,50%

BDI 2
14,45%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
1			Serviços Preliminares						2.168,15	13,76 %
1.1			Placa de Obra						2.168,15	13,76%
1.1.1	NES-01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,88	619,61	BDI 1	752,83	2.168,15	13,76 %
2			Pavimentação						12.002,52	76,15 %
2.1			Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto						12.002,52	76,15%
2.1.1	NES-07	PRÓPRIA	COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PREDOMINANTE ARGILOSO	m²	380,34	1,20	BDI 1	1,46	555,30	3,52 %
2.1.2	NES-05	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO COM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - LAJOTA FORNECIDA PELO CONTRATANTE	m²	380,34	21,73	BDI 1	26,40	10.040,98	63,70 %
2.1.3	NES-06	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO - MEIO-FIO FORNECIDO PELO CONTRATANTE	m	45,00	25,72	BDI 1	31,25	1.406,25	8,92 %
3			Sinalização Viária						79,20	0,50 %
3.1			Sinalização Horizontal e Vertical						79,20	0,50%
3.1.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	45,00	1,45	BDI 1	1,76	79,20	0,50 %
4			Pavimentação - Materiais						1.512,45	9,60 %
4.1			Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto - Materiais						1.512,45	9,60%
4.1.1	4062	SINAPI-I	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,*30 X 15* CM (H X L)	m	45,00	29,37	BDI 2	33,61	1.512,45	9,60 %
TOTAL									15.762,32	100,00%

Importa o presente orçamento em: Quinze mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos

São Bonifácio, 15 de setembro de 2022

Nathan Ricardo Luiz
Eng. Civil - CREA/SC 174.738-0