



Obra:
Pavimentação em Lajotas Sextavadas de Concreto - Praça de Rio do Poncho
Endereço: Rio do Poncho - São Bonifácio/SC
Data: 15/09/2022

Bancos
SINAPI - 06/2022 - SC

BDI 1
21,50%

BDI 2
14,45%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
1			Serviços Preliminares						2.168,15	1,13 %
1.1			Placa de Obra						2.168,15	1,13%
1.1.1	NES-01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,88	619,61	BDI 1	752,83	2.168,15	1,13 %
2			Drenagem Pluvial						25.768,15	13,44 %
2.1			Galerias						25.768,15	13,44%
2.1.1	NES-04	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 400 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	m	125,00	15,22	BDI 1	18,49	2.311,25	1,21 %
2.1.2	NES-02	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 300 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	m	14,00	9,09	BDI 1	11,04	154,56	0,08 %
2.1.3	NES-03	PRÓPRIA	BOCA DE CAPTAÇÃO SIMPLES COM BLOCOS CONCRETO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO	un.	6,00	1.178,21	BDI 1	1.431,53	8.589,18	4,48 %
2.1.4	NES-08	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 1000 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	m	11,00	26,40	BDI 1	32,08	352,88	0,18 %
2.1.5	102740	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0º, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	un.	2,00	5.909,58	BDI 1	7.180,14	14.360,28	7,49 %
3			Pavimentação						132.834,09	69,26 %
3.1			Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto						132.834,09	69,26%
3.1.1	NES-07	PRÓPRIA	COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PREDOMINANTE ARGILOSO	m²	4137,53	1,20	BDI 1	1,46	6.040,79	3,15 %
3.1.2	NES-05	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO COM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - LAJOTA FORNECIDA PELO CONTRATANTE	m²	4137,53	21,73	BDI 1	26,40	109.230,79	56,95 %
3.1.3	NES-06	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO - MEIO-FIO FORNECIDO PELO CONTRATANTE	m	562,00	25,72	BDI 1	31,25	17.562,50	9,16 %
4			Sinalização Viária						989,12	0,52 %
4.1			Sinalização Horizontal e Vertical						989,12	0,52%
4.1.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	562,00	1,45	BDI 1	1,76	989,12	0,52 %
5			Drenagem Pluvial - Materiais						11.138,55	5,81 %
5.1			Galerias - Materiais						11.138,55	5,81%
5.1.1	37451	SINAPI-I	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	m	125,00	43,00	BDI 2	49,21	6.151,25	3,21 %

Município de São Bonifácio
CNPJ: 82.982.340/0001-39

5.1.2	37450	SINAPI-I	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	m	14,00	30,79	BDI 2	35,24	493,36	0,26 %
5.1.3	7753	SINAPI-I	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	m	11,00	356,96	BDI 2	408,54	4.493,94	2,34 %
6			Pavimentação - Materiais						18.888,82	9,85 %
6.1			Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto - Materiais						18.888,82	9,85%
6.1.1	4062	SINAPI-I	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,*30 X 15* CM (H X L)	m	562,00	29,37	BDI 2	33,61	18.888,82	9,85 %
TOTAL									191.786,88	100,00%

Importa o presente orçamento em: Cento e noventa e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos

São Bonifácio, 15 de setembro de 2022

Nathan Ricardo Luiz
Eng. Civil - CREA/SC 174.738-0