



**Obra:**  
**Pavimentação em Lajotas Sextavadas de Concreto - Praça de Santa Maria**  
**Endereço:** Santa Maria - São Bonifácio/SC  
**Data:** 15/09/2022

**Bancos**  
**SINAPI - 06/2022 - SC**  
**BDI 1**  
**21,50%**

**BDI 2**  
**14,45%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**embutido nos preços**  
**unitário dos insumos de**  
**mão de obra, de acordo**  
**com as bases.**

**Planilha Orçamentária Sintética**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>						<b>2.168,15</b>	<b>1,65 %</b>
<b>1.1</b>			<b>Placa de Obra</b>						<b>2.168,15</b>	<b>1,65%</b>
1.1.1	NES-01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,88	619,61	BDI 1	752,83	2.168,15	1,65 %
<b>2</b>			<b>Drenagem Pluvial</b>						<b>22.685,06</b>	<b>17,23 %</b>
<b>2.1</b>			<b>Galerias</b>						<b>22.685,06</b>	<b>17,23%</b>
2.1.1	NES-04	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 400 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	m	67,00	15,22	BDI 1	18,49	1.238,83	0,94 %
2.1.2	NES-08	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 300 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	m	115,00	9,09	BDI 1	11,04	1.269,60	0,96 %
2.1.3	NES-03	PRÓPRIA	BOCA DE CAPTAÇÃO SIMPLES COM BLOCOS CONCRETO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO	un.	10,00	1.178,21	BDI 1	1.431,53	14.315,30	10,87 %
2.1.4	102737	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	un.	1,00	1.154,10	BDI 1	1.402,23	1.402,23	1,06 %
2.1.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	85,00	43,18	BDI 1	52,46	4.459,10	3,39 %
<b>3</b>			<b>Pavimentação</b>						<b>88.604,15</b>	<b>67,29 %</b>
<b>3.1</b>			<b>Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto</b>						<b>88.604,15</b>	<b>67,29%</b>
3.1.1	NES-07	PRÓPRIA	COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PREDOMINANTE ARGILOSO	m²	2835,98	1,20	BDI 1	1,46	4.140,53	3,14 %
3.1.2	NES-05	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO COM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - LAJOTA FORNECIDA PELO CONTRATANTE	m²	2835,98	21,73	BDI 1	26,40	74.869,87	56,86 %
3.1.3	NES-06	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO - MEIO-FIO FORNECIDO PELO CONTRATANTE	m	307,00	25,72	BDI 1	31,25	9.593,75	7,29 %
<b>4</b>			<b>Sinalização Viária</b>						<b>540,32</b>	<b>0,41 %</b>
<b>4.1</b>			<b>Sinalização Horizontal e Vertical</b>						<b>540,32</b>	<b>0,41%</b>
4.1.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	307,00	1,45	BDI 1	1,76	540,32	0,41 %
<b>5</b>			<b>Drenagem Pluvial - Materiais</b>						<b>7.349,67</b>	<b>5,58 %</b>
<b>5.1</b>			<b>Galerias - Materiais</b>						<b>7.349,67</b>	<b>5,58%</b>

Município de São Bonifácio  
CNPJ: 82.982.340/0001-39

5.1.1	37451	SINAPI-I	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	m	67,00	43,00	BDI 2	49,21	3.297,07	2,50 %
5.1.2	37450	SINAPI-I	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	m	115,00	30,79	BDI 2	35,24	4.052,60	3,08 %
<b>6</b>			<b>Pavimentação - Materiais</b>						<b>10.318,27</b>	<b>7,84 %</b>
<b>6.1</b>			<b>Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto - Materiais</b>						<b>10.318,27</b>	<b>7,84%</b>
6.1.1	4062	SINAPI-I	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,*30 X 15* CM (H X L)	m	307,00	29,37	BDI 2	33,61	10.318,27	7,84 %
<b>TOTAL</b>									<b>131.665,62</b>	<b>100,00%</b>

**Importa o presente orçamento em:** Cento e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e cinco mil reais e sessenta e dois centavos

**São Bonifácio, 15 de setembro de 2022**

---

Nathan Ricardo Luiz  
Eng. Civil - CREA/SC 174.738-0