



**Obra:**  
**Pavimentação em Lajotas Sextavadas de Concreto - Praça do Rio Canudos**  
**Endereço:** Rio Canudos - São Bonifácio/SC  
**Data:** 15/09/2022

**Bancos**  
**SINAPI - 06/2022 - SC**  
**BDI 1**  
**21,50%**

**BDI 2**  
**14,45%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**embutido nos preços**  
**unitário dos insumos de**  
**mão de obra, de acordo**  
**com as bases.**

**Planilha Orçamentária Sintética**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>						<b>2.168,15</b>	<b>6,93 %</b>
<b>1.1</b>			<b>Placa de Obra</b>						<b>2.168,15</b>	<b>6,93%</b>
1.1.1	NES-01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,88	619,61	BDI 1	752,83	2.168,15	6,93 %
<b>2</b>			<b>Pavimentação</b>						<b>23.342,05</b>	<b>74,63 %</b>
<b>2.1</b>			<b>Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto</b>						<b>23.342,05</b>	<b>74,63%</b>
2.1.1	NES-07	PRÓPRIA	COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PREDOMINANTE ARGILOSO	m²	655,00	1,20	BDI 1	1,46	956,30	3,06 %
2.1.2	NES-05	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO COM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - LAJOTA FORNECIDA PELO CONTRATANTE	m²	655,00	21,73	BDI 1	26,40	17.292,00	55,29 %
2.1.3	NES-06	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO - MEIO-FIO FORNECIDO PELO CONTRATANTE	m	163,00	25,72	BDI 1	31,25	5.093,75	16,29 %
<b>3</b>			<b>Sinalização Viária</b>						<b>286,88</b>	<b>0,92 %</b>
<b>3.1</b>			<b>Sinalização Horizontal e Vertical</b>						<b>286,88</b>	<b>0,92%</b>
3.1.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	163,00	1,45	BDI 1	1,76	286,88	0,92 %
<b>4</b>			<b>Pavimentação - Materiais</b>						<b>5.478,43</b>	<b>17,52 %</b>
<b>4.1</b>			<b>Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto - Materiais</b>						<b>5.478,43</b>	<b>17,52%</b>
4.1.1	4062	SINAPI-I	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,*30 X 15* CM (H X L)	m	163,00	29,37	BDI 2	33,61	5.478,43	17,52 %
<b>TOTAL</b>									<b>31.275,51</b>	<b>100,00%</b>

**Importa o presente orçamento em:** Trinta e um mil, duzentos e setenta e cinco mil reais e cinquenta e um centavos  
**São Bonifácio, 15 de setembro de 2022**

Nathan Ricardo Luiz  
Eng. Civil - CREA/SC 174.738-0