



**Obra:**  
**Pavimentação em Lajotas Sextavadas de Concreto - Rua Pedro Rohling**  
**Endereço: Rua Pedro Rohling, Centro - São Bonifácio/SC**  
**Data: 15/09/2022**

**Bancos**  
**SINAPI - 06/2022 - SC**  
**BDI 1**  
**21,50%**

**BDI 2**  
**14,45%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**embutido nos preços**  
**unitário dos insumos de**  
**mão de obra, de acordo**  
**com as bases.**

**Planilha Orçamentária Sintética**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>						<b>2.168,15</b>	<b>3,83 %</b>
<b>1.1</b>			<b>Placa de Obra</b>						<b>2.168,15</b>	<b>3,83%</b>
1.1.1	NES-01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,88	619,61	BDI 1	752,83	2.168,15	3,83 %
<b>2</b>			<b>Drenagem Pluvial</b>						<b>4.450,19</b>	<b>7,86 %</b>
<b>2.1</b>			<b>Galerias</b>						<b>184,90</b>	<b>0,33%</b>
2.1.1	NES-04	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 400 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	m	10,00	15,22	BDI 1	18,49	184,90	0,33 %
<b>2.2</b>			<b>Bocas de Captação, Caixas e Alas</b>						<b>4.265,29</b>	<b>7,53%</b>
2.2.1	NES-03	PRÓPRIA	BOCA DE CAPTAÇÃO SIMPLES COM BLOCOS CONCRETO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO	un.	2,00	1.178,21	BDI 1	1.431,53	2.863,06	5,06 %
2.2.2	102737	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	un.	1,00	1.154,10	BDI 1	1.402,23	1.402,23	2,48 %
<b>3</b>			<b>Pavimentação</b>						<b>38.271,12</b>	<b>67,58 %</b>
<b>3.1</b>			<b>Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto</b>						<b>38.271,12</b>	<b>67,58%</b>
3.1.1	NES-07	PRÓPRIA	COMPATAÇÃO DE SUBLEITO PREDOMINANTE ARGILOSO	m²	1017,00	1,20	BDI 1	1,46	1.484,82	2,62 %
3.1.2	NES-05	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO COM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - LAJOTA FORNECIDA PELO CONTRATANTE	m²	1017,00	21,73	BDI 1	26,40	26.848,80	47,41 %
3.1.3	NES-06	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO - MEIO-FIO FORNECIDO PELO CONTRATANTE	m	318,00	25,72	BDI 1	31,25	9.937,50	17,55 %
<b>4</b>			<b>Sinalização Viária</b>						<b>559,68</b>	<b>0,99 %</b>
<b>4.1</b>			<b>Sinalização Horizontal e Vertical</b>						<b>559,68</b>	<b>0,99%</b>
4.1.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	318,00	1,45	BDI 1	1,76	559,68	0,99 %
<b>5</b>			<b>Drenagem Pluvial - Materiais</b>						<b>492,10</b>	<b>0,87 %</b>
<b>5.1</b>			<b>Galerias - Materiais</b>						<b>492,10</b>	<b>0,87%</b>
5.1.1	37451	SINAPI-I	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	m	10,00	43,00	BDI 2	49,21	492,10	0,87 %
<b>6</b>			<b>Pavimentação - Materiais</b>						<b>10.687,98</b>	<b>18,87 %</b>
<b>6.1</b>			<b>Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto - Materiais</b>						<b>10.687,98</b>	<b>18,87%</b>

Município de São Bonifácio  
CNPJ: 82.982.340/0001-39

6.1.1	4062	SINAPI-I	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,*30 X 15* CM (H X L)	m	318,00	29,37	BDI 2	33,61	10.687,98	18,87 %
<b>TOTAL</b>									<b>56.629,22</b>	<b>100,00%</b>

**Importa o presente orçamento em:** Cinquenta e seis mil, seiscientos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos  
**São Bonifácio, 15 de setembro de 2022**

---

Nathan Ricardo Luiz  
Eng. Civil - CREA/SC 174.738-0