



Obra:
Pavimentação em Lajotas Sextavadas de Concreto - Rua
Clemente Lehmkul
Endereço: Centro - São Bonifácio/SC
Data: 15/09/2022

Bancos
SINAPI - 06/2022 - SC
BDI 1
21,50%

BDI 2
14,45%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
1			Serviços Preliminares						2.168,15	8,03 %
1.1			Placa de Obra						2.168,15	8,03%
1.1.1	NES-01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,88	619,61	BDI 1	752,83	2.168,15	8,03 %
2			Drenagem Pluvial						3.964,75	14,68 %
2.1			Galerias						3.964,75	14,68%
2.1.1	NES-04	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 400 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	m	51,00	15,22	BDI 1	18,49	942,99	3,49 %
2.1.2	NES-02	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 300 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	m	10,00	13,06	BDI 1	15,87	158,70	0,59 %
2.1.3	NES-03	PRÓPRIA	BOCA DE CAPTAÇÃO SIMPLES COM BLOCOS CONCRETO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO	un.	2,00	1.178,21	BDI 1	1.431,53	2.863,06	10,60 %
3			Pavimentação						15.469,61	57,29 %
3.1			Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto						15.469,61	57,29%
3.1.1	NES-07	PRÓPRIA	COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PREDOMINANTE ARGILOSO	m²	480,11	1,20	BDI 1	1,46	700,96	2,60 %
3.1.2	NES-05	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO COM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - LAJOTA FORNECIDA PELO CONTRATANTE	m²	480,11	21,73	BDI 1	26,40	12.674,90	46,94 %
3.1.3	NES-06	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO - MEIO-FIO FORNECIDO PELO CONTRATANTE	m	67,00	25,72	BDI 1	31,25	2.093,75	7,75 %
4			Sinalização Viária						286,88	1,06 %
4.1			Sinalização Horizontal e Vertical						286,88	1,06%
4.1.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	163,00	1,45	BDI 1	1,76	286,88	1,06 %
5			Drenagem Pluvial - Materiais						2.862,11	10,60 %
5.1			Galerias - Materiais						2.862,11	10,60%
5.1.1	37451	SINAPI-I	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	m	51,00	43,00	BDI 2	49,21	2.509,71	9,29 %
5.1.2	37450	SINAPI-I	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	m	10,00	30,79	BDI 2	35,24	352,40	1,31 %
6			Pavimentação - Materiais						2.251,87	8,34 %

Município de São Bonifácio
CNPJ: 82.982.340/0001-39

Pavimentação em Lajota Sextavada de Concreto - Materiais										
6.1									2.251,87	8,34%
6.1.1	4062	SINAPI-I	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,*30 X 15* CM (H X L)	m	67,00	29,37	BDI 2	33,61	2.251,87	8,34 %
TOTAL									27.003,38	100,00%

Importa o presente orçamento em: Vinte e sete mil, três reais e trinta e oito centavos

São Bonifácio, 15 de setembro de 2022

Nathan Ricardo Luiz
Eng. Civil - CREA/SC 174.738-0