SAULO BUSS: 01644990911
Assinado digitalmente por SAULO BUSS: 01644990911
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=05334890000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=SAULO BUSS:01644990911
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.10.13 13:37:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Unidade Requisitante: Prefeitura Municipal de São Bonifácio – SC
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Responsável pela Demanda: Osni Sérgio Scharf
Data: 09 de setembro de 2026.

1. OBJETO

Solicita-se a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de substituição (troca) da lona do toldo da entrada da Escola Municipal Rio Sete, unidade pertencente à Rede Municipal de Ensino de São Bonifácio/SC, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, retirada da lona antiga, confecção, transporte, colocação e fixação da nova cobertura.

2. JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

A substituição da lona do toldo da Escola Municipal Rio Sete é necessária para restabelecer a proteção contra sol e chuva de alunos, professores, funcionários e pais durante a entrada e saída da escola. A lona atualmente instalada encontra-se rasgada e severamente danificada pelas intempéries.

A condição atual permite a passagem e o acúmulo de água na área de acesso, podendo tornar o piso escorregadio, provocar goteiras e acelerar a deterioração da estrutura metálica existente, com risco de acidentes e prejuízos ao patrimônio público.

A contratação permitirá recuperar as condições adequadas de abrigo e segurança no acesso à unidade escolar, promovendo a conservação da estrutura existente e o reaproveitamento integral da estrutura metálica, com substituição apenas da lona deteriorada.

Considerando a necessidade de proteção da comunidade escolar, segurança dos usuários e conservação do patrimônio público, faz-se necessária a contratação de serviço especializado para confecção e instalação de lona vinílica impermeável, resistente e adequada para cobertura externa.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DEMANDADOS

Nº	Descrição do Item	Quantidade
1	Serviço de substituição da lona do toldo da entrada da Escola Municipal Rio Sete, com fornecimento de material, retirada da lona antiga, confecção, transporte, instalação e fixação da nova lona vinílica impermeável (toldo de 1,40 m x 6,00 m; área aproximada de 8,40 m²).	1 serviço

O serviço deverá compreender a retirada da lona antiga rasgada, fornecimento e confecção de lona vinílica impermeável, própria para coberturas externas, com proteção contra raios UV e alta durabilidade, devidamente ajustada à estrutura existente, transporte, colocação e fixação adequada. O toldo possui dimensões de 1,40 m de largura por 6,00 m de comprimento, com área aproximada de 8,40 m². Local de execução: Escola Municipal Rio Sete, localidade de Rio Sete, São Bonifácio/SC, CEP 88.485-000. Horário: das 08h às 12h e das 13h às 17h. O pagamento será

efetuado em até 30 (trinta) dias após a completa execução e instalação do serviço, mediante nota fiscal e termo de aceitação.

4. PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO

A confecção e instalação da lona deverão ocorrer em até 15 (quinze) dias, contados da emissão e do recebimento da ordem de serviço.

5. ESTIMATIVA DE CUSTO

Com base na pesquisa de mercado junto a empresas da região, o menor valor global apurado para a prestação do serviço é de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), conforme proposta apresentada por Arlindo May, CNPJ nº 35.802.631/0001-09.

O valor informado corresponde à estimativa obtida na pesquisa de mercado e deverá instruir os documentos pertinentes à fase preparatória da contratação.

6. FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros necessários para custear a contratação serão de recursos próprios.

7. RESULTADO ESPERADO

Espera-se que a lona do toldo da entrada da Escola Municipal Rio Sete seja substituída e instalada adequadamente, restabelecendo a proteção contra sol e chuva para a comunidade escolar.

A contratação também deverá contribuir para a prevenção de acidentes na área de acesso, a conservação da estrutura metálica existente e a adequada manutenção do patrimônio público municipal.

São Bonifácio – SC, 09 de setembro de 2026.

_____
Osni Sérgio Scharf
Secretário Municipal de Educação e Cultura